

Обект: „Ремонт на главна зала в Дом на културата – гр. Гълъбово, находящ се в УПИ I, ПИ № 534, кв. 148, гр. Гълъбово”

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Шифър [GAL]	Наименование на работата	мярка	Количество
<b>ЧАСТ: Архитектура (АС)</b>				
<b>СТЕНИ – ЗАЛА, СЦЕНА</b>				
1		ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ - 5%	м2	53
2		ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	1047
3		ТРИКРАТНО БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ и грундиране	м2	1047
4		РЕМОНТ НА АКУСТИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ПО СТЕНИ	м2	10
5		Боядисване акустични елементи по стени - почистване и двукратно боядисване с миещ се латекс	м2	150
6		Направа на предстенна обшивка от гипсо картон - по стена пред сцената (труд и материали)	м2	15
7		Трикратно боядисване с латекс гипсокартон и грундиране	м2	15
<b>ТАВАНИ – ЗАЛА, СЦЕНА</b>				
8		ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ - 5%	м2	27
9		ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО ТАВАНИ	м2	532
10		ТРИКРАТНО БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО ТАВАНИ	м2	532
<b>ПОДОВЕ – ЗАЛА, СЦЕНА</b>				
11		ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА – 5 см – 60%	м2	180
12		ТРУДНОГОРИМ МОКЕТ (ВКЛ. ВИСОЧИНИ НА СЪГПАЛА)	м2	367
13		PVC НАСТИЛКА	м2	240
14		OSB ПЛОСКОСТИ - влагоустойчиви 22мм	м2	240
15		Доставка и монтаж лайсни при външни ръбово Г-образен алуминиев профил 25/20мм	м	182
16		Доставка и монтаж лайсни при вътрешни ръбове	м	182
17		КОМПЕСАТОРНИ ЛАЙСТНИ В ПОДОВЕ ПОД ВРАТИ	м	9
18		Доставка и монтаж на PVC первази	м	127
<b>ДРУГИ</b>				
18		ПРЕМАХВАНЕ НА ОБРУШЕНИ МАЗИЛКИ	м2	50
19		ПРЕМАХВАНЕ НА НАРУШЕНИ ЗАМАЗКИ	м2	50
20		ПРЕМАХВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕН ПАРКЕТ	м2	303
21		ПРЕМАХВАНЕ НА ЛЕПИЛО ПОД ПАРКЕТ	м2	303
		Демонтаж дървена ламперия	м2	12
22		ДЕМОНТАЖ НА ВРАТИ	бр.	4
23		ДЕМОНТАЖ НА СТОЛОВЕ	бр.	454
24		Доставка и монтаж на тапициран стол за зала, негорима дамаска, прибираща се седалка, размери 58см ширина осово, 70см дълбочина	бр.	259
25		ПЛЪТНА ДВОЙНА ВРАТА С АНТИПАНИК БРАВА 225/220	бр.	2

№	Шифър [GAL]	Наименование на работата	мярка	Количество
26		ПЛЪТНА ДВОЙНА ВРАТА С АНТИПАНИК БРАВА 215/220	бр.	2
27		НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА ТРЪБНО СКЕЛЕ	м3	5190
28		ПРЕВОЗ РАЗТВОРИ	м3	11
29		ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	80
<b>ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА</b>				
		<b>Повдигане на нивото с 32см ,ивици с ширина 80см</b>		
30		Кофраж за ст.б.стени 10см	м2	56,16
31		Доставка и полагане на армиран бетон В 25 - ст.б.стени 10см	м3	6,45
32		Изработване и монтаж на армировка AI- Ø6.5	кг	121,68
33		Изработване и монтаж на армировка AIII- N8	кг	179,73
34		Полагане на фолио под плочата	м2	31,2
35		Доставка и поставяне на перлит	м3	6,86
		<b>Повдигане на нивото с 32см ,ивици с ширина 40см</b>		
36		Кофраж за ст.б.стени 10см	м2	43,2
37		Доставка и полагане на армиран бетон В 25 - ст.б.стени 10см	м3	4,96
38		Изработване и монтаж на армировка AI-Ø6.5	кг	72,8
39		Изработване и монтаж на армировка AIII- N8	кг	106,65
40		Полагане на фолио под плочата	м2	8
41		Доставка и поставяне на перлит	м3	1,76
		<b>Повдигане на нивото с 10см, ивици с ширина 40см и 80см</b>		
42		Кофраж за настилка с ширина 40 см	м2	4,4
43		Кофраж за настилка с ширина 80 см	м2	4,4
44		Доставка и полагане на армиран бетон В 25 за настилка с ширина 40 см	м3	1,76
45		Доставка и полагане на армиран бетон В 25 за настилка с ширина 80 см	м3	3,52
46		Изработване и монтаж на армировка AIII-N8	кг	243,32
47		Изработване и монтаж на армировка AIII- N10	кг	52,45
<b>Част: Електро</b>				
<b>Силова инсталация</b>				
48		ДОСТАВКА, МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО РТ1	бр	1
49		Д-КА, М-Ж (ПОДМЯНА) И СВЪРЗВАНЕ НА Табло - управление(зала)	бр.	1
50		ДОСТАВКА, МОНТАЖ (ПОДМЯНА), И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" 16А,230V ЕДИНИЧЕН, СКРИТ М-Ж	бр.	10
51		ДОСТАВКА, МОНТАЖ (ПОДМЯНА), И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" 16А,230V ЕДИНИЧЕН, ОТКРИТ М-Ж	бр.	12
52		ДОСТАВКА, МОНТАЖ, И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" 16А,230V ЕДИНИЧЕН, ОТКРИТ М-Ж	бр.	10
53		ДОСТАВКА, МОНТАЖ (ПОДМЯНА), И СВЪРЗВАНЕ НА ТРИФАЗЕН КОНТАКТ 16А,380V ОТКРИТ М-Ж	бр.	4
54		ДОСТАВКА, МОНТАЖ, И СВЪРЗВАНЕ НА ТРИФАЗЕН КОНТАКТ 16А, 380V, (ЕВРОСТАНДАРТ)	бр.	2

№	Шифър [GAL]	Наименование на работата	мярка	Количество
55		ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ N2XH 4x10 MM2 В ГОФРИРАН МЕТАЛОРЪКАВ ф 26 мм ЗА РТ1	м	4
56		ДОСТАВКА, ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ N2XH 3x2.5 MM2, В ГОФРИРАН МЕТАЛОРЪКАВ ф 26мм, МОНТАЖ ПО СТЕНА И АРХИТЕКТУРЕН ТАВАН	м	150
57		ДОСТАВКА, ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ N2XH 5x2.5 MM2, В ГОФРИРАН МЕТАЛОРЪКАВ ф 26мм, МОНТАЖ ПО СТЕНА И АРХИТЕКТУРЕН ТАВАН	м	40
58		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН КАБЕЛЕН КАНАЛ 200/60 мм ПО СТЕНА И АРХИТЕКТУРЕН ТАВАН	м	30
59		ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА LAN кабел FTP Cat.7 В ГОФРИРАН МЕТАЛОРЪКАВ ф 20мм, МОНТАЖ ПО СТЕНА И АРХИТЕКТУРЕН ТАВАН	м	40
60		ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА кабел LiYCY 4x0,75 в ГОФРИРАН МЕТАЛОРЪКАВ ф 20мм, МОНТАЖ ПО СТЕНА И АРХИТЕКТУРЕН ТАВАН	м	40
61		Доставка и монтаж на на защитен гъвкав проводник (жълто-зелен) ПВ-А2 1x10мм2	м	20
62		Н-ВА НА ОТВОР В ТУХЛЕНА/БЕТОННА СТЕНА(ТАВАН) С Р-РИ ДО 25/25 CM, ВКЛ. ЗАПЪЛВАНЕ	бр.	4
63		ДОСТАВКА НА ГОФРИРАН МЕТАЛОРЪКАВ ф20 мм	м	80
64		ДОСТАВКА НА ГОФРИРАН МЕТАЛОРЪКАВ ф26 мм	м	156
		<b>Част Ел / Общо осветление</b>		
65		ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ТИП "ЛУНА" Ф 300mm ЗА ВГРАЖДАНЕ В ТАВАН, СВЕТИЛНИН ИЗТОЧНИК - LED 20-25 W, 230 V, 3000K, IP44,	бр.	62
66		ДОСТАВКА, ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ N2XH 3x2.5 MM2, В ГОФРИРАН МЕТАЛОРЪКАВ ф 26мм, МОНТАЖ ПО СТЕНА И АРХИТЕКТУРЕН ТАВАН	м	240
67		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ 100/100/65/, IP65	бр.	45
68		ДОСТАВКА НА ГОФРИРАН МЕТАЛОРЪКАВ ф26 мм	м	240
69		ДОСТАВКА, МОНТАЖ(ПОДМЯНА) И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ ЗА СКРИТА И-Я, ОБИКНОВЕН	бр.	4
		<b>Част Ел / Аварийно и евакуационно осветление</b>		
70		ДОСТАВКА, МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА АВАР.ОСВЕТ.ТЯЛО С ВГРАДЕНА АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ (МИНИМУМ 1 ЧАС, С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ) С LED 5W, IP21 (ПИКТОГРАМА - В ЗАВИСИМОСТ ОТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО)	бр.	5



№	Шифър [GAL]	Наименование на работата	мярка	Количество
71		ДОСТАВКА, МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА АВАР.ОСВЕТ.ТЯЛО НА СТЕНА С ВГРАДЕНА АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ(МИНИМУМ 1 ЧАС с ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ) С LED 10W, IP21	бр.	8
72		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗКЛ. КУТИЯ ОТКРИТ МОНТАЖ 100x100x65мм	бр.	8
73		ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ ННХН-Ј 4x1.5 ММ2, В ГОФРИРАН МЕТАЛОРЪКАВ ф 20 мм, МОНТАЖ ПО СТЕНА И/ИЛИ ТАВАН	м	93
74		ДОСТАВКА НА ГОФРИРАН МЕТАЛОРЪКАВ ф20 мм	м	93
75		Доставка и монтаж на бял PVC кабелен канал 25/25 мм	м	42
76		Непредвидени - спомагателни материали, инструменти, съоръжения, машини	сума	1
77		Пусконаладъчни дейности и издаване на необходимите протоколи	сума	1
<b>ПРОТИВОПОЖАРНО      ОБОРУДВАНЕ      НА</b>				
<b>СЪОРЪЖЕНИЯТА</b>				
78		Прахов пожарогасител АВС 6кг.	бр.	3
79		Воден пожарогасител 9л.	бр.	3
80		Пожарогасител СО 2 5кг.	бр.	3
81		Антипаник брава (към врати част Арх.)	бр.	6

№	Шифър [GAL]	Наименование на работата	мярка	Количество
<b>сценично оборудване</b>				
82		Ремонт механизъм предни завеси - ремонта не включва ел. двигател и неговото управление	сума	1
83		Ремонт на "чигите" - възета на вътрешните завеси. Завесите са с ръчно задвижване - подмяна на възетата	сума	1
84		Доставка и монтаж на нови сценични прожектори тип "PAR" LED PAR RGBW, Работно напрежение 240 V AC, 50 - 60 Hz. Консумация на енергия: 35 W, Осветеност: 8400lx @ 1m, DMX управление.	бр.	4
85		Доставка и монтаж на нови театрални – сценични прожектори с възможност за включване към "DMX", LED zoom театрален профилен прожектор, Номинално напрежение: AC100V-240V, Честота: 50Hz/60Hz, Номинална мощност: 450W, Светлинен поток от източник на светлина: 28000 lm, Ъгъл на лъча: 25~50°, LED източник на светлина: LED модули с висока мощност, Контрол: DMX	бр.	2
86		Доставка и монтаж на нови театрални – сценични прожектори с възможност за включване към "DMX". LED RGBW 4в1 Театрален Прожектор, LED МОЩНОСТ: 200W, Напрежение: AC90-260V 50-60Hz, Максимална консумация: 260W, гъл на лъча: Увеличаване от 15° на 50° система за управление: DMX,	бр.	2
87		Театрален прожектор - стандартен DMX 512, възможност за затъмняване на светлината от 100% на 50%, Захранване: От 180V до 265V 50/60Hz, Консумирана мощност: 1600W 230V, Лампа: HMI 1200 GS DE, Цветна температура: 6100 K, Охлаждане: Естествена конвекция, монтаж- 60 ° / -45 ° спрямо хоризонталната ос	бр.	2
88		Безжичен микрофон за пеене в комплект със стойка	бр.	4
89		Караоке Тонколона с вграден акумулатор, безжичен микрофон за караоке, DVD и 7 инчов дисплей, МП3 плейър от SD карта или флашка	бр.	1
90		Ремонт на сценична платформа, включващ механичната и електрическата система на съоръжението и подмяна на елементи при необходимост, след оглед на място.	сума	1
91		Доставка и монтаж на комуникационен Rack"19", 6U, H=353, W=540, D=560, Черен	бр.	1