

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обект: „Изграждане на детска площадка в УПИ II, кв. 9, с. Помощник”

№	Видове работи	Мярка	Количество
1	Почистване на строителната площадка и земни работи		
1	Разваляне на съществуващ тротоар с бетонови плочи	м2	22,00
2	Изкоп и подравняване за настилка детска площадка	м3	115,55
3	Транспорт на строителни отпадъци до 10км	тон	184,88
	Пътни работи		
4	Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50	м	85,00
5	Подложен бетон В15 за бордюри	м3	4,25
6	Изграждане на нова тротоарна настилка с унипавета (съгласно детайл) дебелина 6см	м2	22,00
7	Доставка полагане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за основа нови тротоарни настилки	м3	4,40
8	Доставка и полагане на пясък за нови тротоарни настилки	м3	1,10
	Настилка и принадлежности площадки		
9	Каучукова ударопоглъщаща настилка 3см.	м2	133,50
10	Основа трошен камък 0-60 под бетона	м3	38,20
11	Подложен пясък за бетонова настилка	м3	9,55
12	Бетонова настилка - бетон В25 15см, вкл метални фибри 20кг/м3 и подложка PVC фолио	м3	20,84
13	Метални фибри 20кг/м3	кг	416,80
14	Обработка (зарязване) на привидна фуга и запечатване с битумна или силиконова паста	м	50,00
15	Доставка и монтаж на ограда за детска площадка (съгласно детайл към проекта)	м	57,00
16	Доставка и монтаж на врата за детска площадка	бр.	1,00
	Съоръжения детска площадка		
17	Комбинирано детско съоръжение за катерене, пързаляне и балансиране - пързалки, пързалка тунел, възможност за катерене и придобиване на ловкост	бр.	1,00
18	Доставка и монтаж на люлка тип "махало" двойна 3-12г.	бр.	1,00
19	Доставка и монтаж на детска въртележка	бр.	1,00
20	Доставка и монтаж на дървена беседка	бр.	1,00
21	Дървена пейка	бр.	4,00
22	Кошче за отпадъци	бр.	1,00
23	Доставка и монтаж на информационна табела, включително металната конструкция към нея	бр.	1,00
	Ландшафтна архитектура и озеленяване		
24	Доставка и засаждане на широколистни дървета 8-10	бр.	8,00
25	Доставка и засаждане на широколистни храсти	бр.	280,00

Обект: „Изграждане на детска площадка в УПИ II, кв. 9, с. Помощник”

1			
№	Видове работи	Мярка	Количество
26	Подготовка на терена и затревяване с тревна смеска	м2	181,00