

ТЕХНИЧЕСКА СПАЦИФИКАЦИЯ

Обект „Изграждане на детска площадка в УПИ I, кв. 2, гр. Гълъбово”

№	Видове работи	Мярка	Количество
1	Почистване на строителната площадка и земни работи		
1	Изкоп и подравняване за настилка детска площадка	м3	176,80
2	Транспорт на строителни отпадъци до 10км	тон	282,88
	Пътни работи		
3	Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50	м	95,00
4	Подложен бетон В15 за бордюри	м3	4,56
	Настилка и принадлежности площадки		
5	Каучукова ударопоглъщаща настилка 3см.	м2	263,75
6	Основа трошен камък 0-60 под бетона	м3	87,69
7	Подложен пясък за бетонова настилка	м3	17,54
8	Бетонова настилка - бетон В25 15см, вкл метални фибри 20кг/м3 и подложка PVC фолио	м3	55,52
9	Метални фибри 20кг/м3	кг	1 110,45
10	Обработка (зарязване) на привидна фуга и запечатване с битумна или силиконова паста	м	118,00
11	Доставка и монтаж на ограда за детска площадка (съгласно детайл към проекта)	м	80,00
12	Доставка и монтаж на врата за детска площадка	бр.	2,00
	Съоръжения детска площадка		
13	Комбинирано детско съоръжение за катерене, пързаляне и балансиране - пързалки, пързалка тунел, възможност за катерене и придобиване на ловкост	бр.	1,00
14	Доставка и монтаж на люлка тип "махало" двойна 3-12г.	бр.	1,00
15	Доставка и монтаж на люлка тип "везна" двойна	бр.	1,00
16	Доставка и монтаж на детска въртележка	бр.	1,00
17	Доставка и монтаж на детска къщичка за игра	бр.	1,00
18	Доставка и монтаж на дървена беседка	бр.	1,00
19	Дървена пейка	бр.	5,00
20	Кошче за отпадъци	бр.	2,00
21	Доставка и монтаж на информационна табела, включително металната конструкция към нея	бр.	1,00
22	Пясък за игра - детска площадка	м3	3,00
23	Демонтаж и складиране на съществуващи детски съоръжения за игра	сума	1,00
	Ландшафтна архитектура и озеленяване		
24	Доставка и засаждане на широколистни дървета 8-10	бр.	3,00
25	Доставка и засаждане на широколистни храсти	бр.	130,00
26	Подготовка на терена и затревяване с тревна смеска	м2	140,00